

FICHE TECHNIQUE

13/09//2023

Chapiteau Fer Feu - Cie CIRCO AEREO

Résidence **PROVISOIRE**

CHAPITEAU

Fourni par la compagnie :

- 1 chapiteau 16 mètres de diamètre, 9 mètres de hauteur, nécessitant 12 ancrages par pinces ou 12 lestes de 1 tonne. 1 gradin 175 places.
- 1 chauffage à air pulsé 70kw, une cuve 750l avec le fioul facturé à hauteur de 35 litres par jour de jeu durant les périodes froides .
- 4 extincteurs.

A fournir:

- Terrain plat (**1% de pente admissible**) d'une surface de 30 mètres sur 30 mètres minimum avec le chapiteau, le campement et le passage pompiers inclus avec deux voies d'accès, si possible opposées, de 3,50 mètres de large à partir de la voie publique (CTS 5§2).
- les stationnement pour le poids lourd de la compagnie 20m par 2m50.
- Le terrain doit être protégé des bruits de la ville.
- L'électricité et l'eau pour le montage et le campement dès le jour d'arrivée.
- Le gardiennage ou la sécurisation du site pendant les nuits et les repas à partir du jour de montage.
- L'entrée et la sortie du site doit être possible en permanence pour les véhicules de la compagnie.
- 1 chariot élévateur télescopique (mini 7m) le jour d'arrivée, les jours de montage et de démontage.

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Fourni par la compagnie:

- 1 armoire électrique 63 A Tri dans le chapiteau.
- 1 armoire électrique 32 A Tri pour le campement.
- 60 mètres du câble 63 A Tri pour brancher l'armoire 63 A.
- 50 mètres de câble 32 A Tri pour brancher l'armoire 32 A.
- Éclairage scénique, publique et de secours.

A fournir:

- 1 arrivée électrique 63 A Tri.
- 1 câble 63 A Tri si les 60 mètres fournis par la compagnie ne suffisent pas.
- **Un électricien devra effectuer le branchement.**
- l'éclairage extérieur ainsi que le câblage pour ces éclairages.

ALIMENTATION ET EVACUATION D'EAU

Fourni par la compagnie:

- 20 mètres de tuyau d'alimentation d'eau
- 20 mètres de tuyau d'évacuation diamètre 40 (type gaine électrique).

A fournir:

- 1 alimentation en eau potable.
- Les tuyaux nécessaires si ceux fournis par la compagnie ne suffisent pas.

- 1 point d'évacuation des eaux usées en contrebas par rapport au campement.

DIVERS

A fournir:

- Toilettes et douches pour l'équipe à moins de 20 mètres du chapiteau et des caravanes. La compagnie doit pouvoir avoir accès aux toilettes et aux douches à tout moment. Elles doivent être propres, chauffées et approvisionnées régulièrement en papier toilette.
- Poubelles.

PLANNING MONTAGE

J Jour d'arrivée

Arrivée de la compagnie. Horaire variable suivant la distance. Traçage et déchargement. Prévoir accès au terrain pour les poids lourds et caravanes et **1 électricien** pour brancher l'armoire électrique.

J +1

Nos besoins en personnel sont de 8 **personnes** pendant 8 heures. Montage du chapiteau et équipement du grill.

J +2

Nos besoins en personnel sont de 8 **personnes** pendant 8 heures. Suite du montage du chapiteau et des installations scéniques.

PLANNING DEMONTAGE

J -2

Prévoir 8 **personnes** pendant 8 heures pour le démontage des installations scéniques et chapiteau, si possible les mêmes personnes que sur le montage.

J -1

Prévoir 8 **personnes**, pendant 8 heures. Démontage du chapiteau et chargement dans le poids lourd.

J Jour de départ

1 électricien pour débrancher l'armoire électrique. Départ de la compagnie.

CONTACTS

Nicolas FLACARD
Régisseur général
CIRCO AEREO
nicolas.flacard@gmail.com
+33619133801